数 量 総 括 表

上 段 : 当 初
下 段 : 変 更

令和5年度 一級河川泉田川公募型河床掘削工事

工　　種	種　　別	規　　格	単位	計算数量	設計数量	摘　　要
泉田川新庄市大字萩野地内(NO.3+50～NO.9+50)						
河川土工						
掘削工	掘削面積		m2	22,534	22,500	
	機械掘削	採取量	m3	32,123	32,100	

河 川 土 工

数 量 計 算 書

名　　称	規　　格	算　　式	数　量
泉田川 新庄市大字萩野地内(NO.3+50～NO.9+50)			
掘削工			
掘削面積		A=　（求積図より）　22533.8　=	22,534　m2
機械掘削	採取量	V=　（平立計算書より）　=	32,123　m3

平立積計算書

土工

測点	距離	機械掘削					
		断面積	平均値	数量	断面積	平均値	数量
NO.0							
NO.0+50							
NO.1							
NO.1+50							
NO.2							
NO.2+50							
NO.3							
NO.3+50	0.000	0.0	0.00	0.0			
NO.4	50.000	9.6	4.80	240.0			
NO.4+50	50.000	95.5	52.55	2,627.5			
NO.5	50.000	120.1	107.80	5,390.0			
NO.5+50	50.000	86.1	103.10	5,155.0			
NO.6	50.000	100.0	93.05	4,652.5			
NO.6+50	50.000	67.6	83.80	4,190.0			
NO.7	50.000	51.0	59.30	2,965.0			
NO.7+50	50.000	48.7	49.85	2,492.5			
NO.8	50.000	35.5	42.10	2,105.0			
NO.8+50	50.000	13.7	24.60	1,230.0			
NO.9	50.000	12.7	13.20	660.0			
NO.9+50	50.000	3.9	8.30	415.0			
合計	600.000			32,122.5			