

38 萩生川 (はぎゅうがわ) / 飯豊町

進捗状況 【令和7年3月】 **8** (工事) 進捗率 78%

事業全体 うち、流域治水プロジェクト整備 **8** (工事) 進捗率 78%

位置図



被災状況 (令和4年8月)




整備状況



完成区間の状況



施工中区間の状況



河川整備計画断面図 (置賜白川合流点から上流0.8km)

進捗度とその内容

- 1 プロジェクトの説明
現場調査のために地域の皆様へプロジェクトの説明を行います。現地調査の協力をお願いします。
- 2 測量・地質調査
堤防などの設計に必要な資料の収集・測量・調査を行います。
- 3 堤防などの設計
収集した資料や測量図面を基に堤防などの設計を行います。
- 4 設計内容の説明
地域の皆様へ堤防等の設計内容や用地取得に関する説明を行います。
- 5 用地幅杭設置
設計に基づき堤防等の工事に必要な用地範囲を示す杭を打設します。
- 6 用地・物件の調査
堤防等に必要用地、建物等の調査を行い、所有者立会いのもと、用地境界等の確認を行います。
- 7 補償の説明・契約
用地・物件調査の結果を基に所有者の皆様へ補償内容の説明を行い、契約締結後、補償金の支払いを行います。
- 8 **工事** **今はココ!!**
設計に基づき工事を行います。
- 9 完成

概要

- 事業着手：令和4年度
- 延長：約2.1km
- 整備内容：令和4年8月大雨と同規模の洪水においても溢水が生じないように、河道拡幅、河床掘削及び屈曲箇所のは正を行う

進捗状況

- 令和5年6月に河川整備計画を策定。河川等災害関連事業の採択を受け、これまでに護岸や緩傾斜落差工の整備を実施

令和7年度実施内容

- 護岸工事等

